

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) del día viernes 27 (veintisiete) de octubre de 2023 (dos mil veintitrés), se reunieron en auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante y los licitantes mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N55-2023, para la "Adquisición de equipo de cómputo y telecomunicaciones", misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Una vez integrado el registro de participantes, la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes licitantes:

1. **Soluciones Netkey Advante S.A. de C.V.** representada en este acto por el C. Carlos Lara Ángel.
2. **Tac Redes y Servicios Informáticos S.A. de C.V.** representada en este acto por la C. Daniela Miranda Nájera.

Observador:

C. Johana De Santiago Herrera.

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Normatividad del Estado de Hidalgo.
- Con el fundamento en el Artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, se solicita la cancelación de las partidas 46 a 54, toda vez que se encuentran repetidas en el anexo técnico.
- Cualquier interesado podrá asistir a consultar los planos del proyecto en la Dirección de Proyectos y Obras ubicado en Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, el día martes 31 de octubre del presente año de 12:00 a 16:00 horas, con el Arq. Adrián Cordero Vieyra.
- Se requiere adjudicación por **bloque para las partidas 17 a la 26** que corresponden a equipo de video vigilancia ya que están estrictamente relacionadas y al adjudicarlas de manera independiente no existiría compatibilidad entre equipos y el proveedor no podría garantizar el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia.
- Se requiere adjudicación por **bloque para las partidas 37 a la 45** ya que están estrictamente relacionadas y al adjudicarlas de manera independiente no existiría compatibilidad entre equipos y el proveedor no podría garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.

Acta: Junta de Aclaraciones

B) Por la concursante:

1. Soluciones Netkey Advante S.A. de C.V. manifiesta tener la siguiente aclaración administrativa:

Pregunta	Respuesta
<p>2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante.</p> <p>Donde dice <i>"toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar hasta el acto del fallo, que cuenta con su registro en el padrón de proveedores de la administración pública del estado de Hidalgo para poder resultar adjudicado. Este deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los (bienes) a equipo de cómputo, consumibles y accesorios, y/o material y equipo para escuelas, y/o mobiliario de oficina, y/o equipo de telecomunicaciones. En donde la convocante será la exclusiva responsable de verificar y aplicar la clasificación correcta de acuerdo al padrón de proveedores vigente en el Estado de Hidalgo. Se sugiere que las personas que ya cuenten con el mencionado registro, lo anexen en su propuesta."</i></p> <p>Para las partidas 37 y 46 debemos de presentar la clasificación de cableado estructurado, ya que esas partidas van enfocadas a ese servicio ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>No es correcta su apreciación, deberá apegarse a lo solicitado en las Bases en el punto 2.3.3. último párrafo.</p>

2. Tec Redes y Servicios Informáticos S.A. de C.V. manifiesta tener las siguientes aclaraciones administrativas:

Referencia	Pregunta	Respuestas
Documento VII. Anexo No. 4	Debido a la cantidad extensa de partidas solicitadas en el presente procedimiento de licitación, solicitamos amablemente a la convocante nos permita colocar el RFC de los Distribuidores Mayoristas de los bienes que integren las propuestas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta su propuesta
Registro de Proveedor	A fin de no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar el registro de proveedor de la Administración Pública Estatal en donde contemos con la clasificación en cualquiera de las especialidades "venta equipo de cómputo, consumibles y accesorios" "venta consumibles de equipo de telecomunicaciones" "venta materiales de redes de computación" en cumplimiento de las partidas relacionadas con tecnologías de la información ya que	No se acepta su solicitud, deberá apegarse a lo solicitado en las Bases en el punto 2.3.3. último párrafo.

Acta: Junta de Aclaraciones

	debido a su naturaleza pueden ser considerados dentro de la misma especialidad. ¿Se acepta nuestra solicitud?	
Registro de Proveedor	Entendemos que conforme a la ley aplicable bajo la que se llevará a cabo la presente licitación la fecha límite para presentar el registro en el padrón de proveedores con la especialidad solicitada es al fallo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Si es correcta su apreciación

Aclaraciones Técnicas:

1. Por la convocante:

No hay aclaraciones técnicas por parte de la convocante.

2. Por la concursante:

Soluciones Netkey Advante S.A. de C.V. manifiesta las siguientes aclaraciones técnicas:

Pregunta	Respuesta
Partidas 1 y 6 Donde menciona "unidad óptica interna cd-rw/dvd-rw/dvd+rw interno de al menos 8x (doble capa 4x)", pregunta: en vez de esta unidad podemos ofertar una unidad interna dvd rw 16x que es compatible con los formatos cd-r, dvd-r, dvd-rw, dvd-r, dvd-ram, dvd-rom, dvd-rw, ya que el fin de la unidad es que lea un cd o cd rw o dvd, ¿acepta la convocante nuestra solicitud?	Se acepta la solicitud
Donde menciona "teclado externo, en español de 106 teclas, distribución latinoamericana", el número de teclas es variable entre los teclados de cada marca, por lo que solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar un equipo con un número distinto de teclas siempre y cuando sea formato alfanumérico ya que no afecta a la funcionalidad del equipo, ¿acepta la convocante nuestra solicitud?	Se acepta la solicitud
Donde menciona "3 puerto display port 1.4 o superior", solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar un equipo con 2 puertos display port 1.4 y un puerto hdmi, ya que al ser salidas de video no afecta la funcionalidad del equipo, ¿acepta la convocante nuestra solicitud?	Se acepta la solicitud
Donde menciona "monitor 23.8" visibles, led, antirreflejante con tecnología va, resolución nativa: 1920 x 1080 a 60 hz, 1 display port o superior, 1 puerto vga", solicitamos amablemente a la convocante se nos permita ofertar un monitor de 23.8" visibles, led, antirreflejante con tecnología va, resolución nativa: 1920 x 1080 a 60	Se acepta la solicitud

[Handwritten signature]

Acta: Junta de Aclaraciones

hz, que cuente con 1 puerto hdmi o 1 puerto displayport y 1 puerto vga ya que son diferentes salidas de video mismas que son compatibles con el cpu, ¿acepta la convocante nuestra solicitud?	
Partidas 37 y 46 Pregunta 1 Se le solicita amablemente a la convocante poder mencionar si hay alguna marca en especial para este cableado	Por compatibilidad se sugiere ofertar marca PANDUIT. El cable deberá ser funcional a 10 Gbps
Pregunta 2 Donde menciona canal certificado, debemos de entender que se presentará en la propuesta técnica el certificado del fabricante donde menciona que el integrador concursante está registrada y autorizada para implementar soluciones de infraestructura de red ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
Pregunta 3 Donde menciona "pruebas de certificación", para asegurar estas mismas, se deberá de presentar en la propuesta técnica el informe de calibración del equipo que texteará cada nodo de red con número de serie del equipo, el nombre del propietario que deberá ser el mismo que del integrador ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.

Tec Redes y Servicios Informáticos S.A. de C.V. manifiesta las siguientes aclaraciones técnicas:

Referencia	Pregunta	Respuesta
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 8	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un soporte de 40 a 75" ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta la solicitud
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 11	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar una mayor especificación ya que no se encuentran completas ¿Puede pronunciarse al respecto?	Las especificaciones son las siguientes: Equipo de cómputo portátil DELL Latitude 5540, procesador Intel® Core™ i5 (o superior) de última generación, Frecuencia del procesador hasta: 4.6 GHz, cantidad de núcleos: 12, subprocesos: 16, Caché L2+L3: 12 MB mínimo, memoria de video integrada al procesador, memoria RAM: 8 GB DDR5, 4800 MHz, capacidad de crecimiento hasta de 64 GB, unidad de estado sólido M.2 de interfaz PCIe NVMe de 256GB con un MTTF comprobable de 1.4M de horas, unidad de estado sólido M.2 de interfaz PCIe NVMe de 1 TB con un MTTF comprobable de 1.4M de horas, Monitor integrado 15.6" en LED: Anti reflejante, resolución Nativa: 1920 x 1080, 2 puertos USB A 3.2 Gen 1, 2 puertos Thunderbolt 4, 1 puerto HDMI 2.0, Lector de tarjeta SD/MicroSD interno, entradas para

Acta: Junta de Aclaraciones

		<p>micrófono y para audífonos, a través de un puerto analógico jack convencional, 1 puerto Ethernet 10/100/1000 (RJ-45) interno, Wi-Fi 6 AX211 2x2, 6 GHz + tarjeta inalámbrica Bluetooth 5.2, chasis Portátil con ranura para candado, chasis de fibra de carbono, peso máximo de 1.65 kg., batería de 54 WHr. con tecnología de carga rápida, cámara FHD IR a 30 fps con micrófono de arreglo único, filtro de privacidad mecánico de activación manual, arreglo de doble micrófono y bocinas integradas. Sistema operativo Windows 11 Profesional en español, 64 bits. Perfil 1.</p>
<p>Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 13</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar una mayor especificación ya que no se encuentran completas ¿Puede pronunciarse al respecto?</p>	<p>Las especificaciones son las siguientes:</p> <p>Proyector de lampara BENQ LU9750 WUXGA para presentaciones, sistema de proyección: DLP, brillo: 8,500 ANSI Lúmenes, contraste: 3,000,000:1, colores del Display: 30-bit (1.07 billones de colores), 95% Cobertura de color Rec. 709, fuente de Luz: Láser, resolución Nativa: WUXGA (1920x1200 píxeles), relación de Aspecto: 16:10 nativo, 1.88, 16:9, 2.35, 4:3, 5:4, Fuente, TeatroscoPIO, Sin escala, 1 entrada de Audio L/R (RCA), 1 entrada y salida Audio (3.5mm Mini Jack), 2 HDMI de entrada, 1 USB Tipo A, 1 USB Tipo B, 1 entrada/salida 3D Sync, resoluciones soportadas: VGA(640 x 480) hasta WUXGA_RB(1920 x 1200), fuente de Poder: AC 100 a 240 V, 50/60 Hz. Perfil 3</p>
<p>Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 15</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos qué tipo de plan requiere y el tiempo de la suscripción ¿Puede pronunciarse al respecto?</p>	<p>Es plan Pro y se requiere de un año.</p>
<p>Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 16</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convente nos pueda proporcionar información técnica sobre las especificaciones de la pantalla ¿Puede pronunciarse al respecto?</p>	<p>Las especificaciones son las siguientes:</p> <p>Pantalla profesional Samsung QB85R, tamaño en diagonal: 85" UHD 4K, resolución: 3,840 x 2,160 (16:9), Entrada HDMI (2.0): 3, USB 2.0: 2, Salida de audio: Mini Jack Estéreo, Wi-Fi, Bluetooth, alimentación: AC 100~240V 50/60Hz, sensor de temperatura, altavoz integrado (10 W x 2), procesador: CPU de cuatro núcleos Cortex A72 de 1,7 GHz, almacenamiento (FDM): 8 GB, sistema operativo: Tizen 4.0 (VDLinux), montaje a pared fijo compatible con el monitor. Perfil 3</p>
<p>Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 17</p>	<p>Hacemos de su conocimiento que el equipo solicitado ya se encuentra discontinuado por la marca, solicitamos amablemente a la</p>	<p>Se acepta su solicitud siempre y cuando sea compatible con el bloque de partidas solicitado.</p>

[Vertical signatures on the left margin]

[Vertical signatures on the right margin]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Acta: Junta de Aclaraciones

	convocante nos permita ofertar el modelo actual vigente ¿Se acepta nuestra solicitud?	
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 27	Dice: CATALYST C9300X-24Y-A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN PWR-C1-715WAC-P 715W AC, DUAL REDUNDANT POWER SUPPLIES Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si requerirá de fuente de poder redundante ¿Puede pronunciarse al respecto?	El equipo utiliza dos fuentes que operan de manera simultánea, si se requieren ambas.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 29	Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CATALYST C9200L- 48P-4X-E, PAQUETE DE LICENCIA PERPETUA NETWORK ESSENCIAL. SOPORTE 8x5xNBD POR 3 AÑOS Y DNA ADVANTAGE Solicitamos amablemente a la convocante pueda aclarar su requerimiento ya que especifica en esta partida un equipo con licenciamiento Essential y DNA Advantage, ¿nos puede aclarar qué tipo de licenciamiento requiere?	Las licencias se manejan en pares, se solicita que ambas sean de tipo Advantage.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 30	Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: CATALYST C9300- 24UX, 24 PORT MULTIGIGABIT CISCO UPOE (10G/5G/2.5G/1G/100M) ETHERNET, MODULE C9300-NM-8X 8X1/10G y UPLINK PORTS SFP, C9300XNM- 8Y Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si requiere los dos módulos C9300-NM-8X y C9300XNM- 8Y para esta partida en su caso puede especificar el modelo que requiere ¿Puede pronunciarse al respecto?	El modelo de modulo requerido es el C9300-NM-8X 8X1/10G.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 31	Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (Configuración y resolución de problemas) DEL EQUIPO CATALYST 9130AXI. Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si ya cuenta con los nodos de red en el lugar para la instalación de los equipos ¿Puede pronunciarse al respecto?	Se contará con los nodos de red, ya están considerados en el número total de nodos partida 37.
Anexo N° 1 Anexo Técnico	Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA A PUNTO EN	Se contará con las condiciones eléctricas necesarias. El gabinete es la partida 40.

Acta: Junta de Aclaraciones

<p>Partida 32</p>	<p>SITIO FINAL Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (Configuración y resolución de problemas) DEL EQUIPO CATALYST C9800-L-F-K9.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos aclarar si ya cuenta con las conexiones necesarias (eléctrica, datos) para la conexión de este equipo y si cuenta con el espacio necesario en rack o gabinete para la instalación ¿Puede pronunciarse al respecto?</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	
<p>Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 32</p>	<p>Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (Configuración y resolución de problemas) DEL EQUIPO CATALYST C9800-L-F-K9.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de requerir algún tipo de cableado (eléctrica o datos) pueda indicarnos el alcance que tendríamos que considerar y a su vez proporcionarnos planos con acotaciones donde se pueda apreciar la ubicación los equipos o en su caso nos permita realizar levantamiento ¿Puede pronunciarse al respecto?</p>	<p>Podrá asistir a consultar los planos del proyecto en la Dirección de Proyectos y Obras ubicado en Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, el día martes 31 de octubre del presente año de 12:00 a 16:00 horas, con el Arq. Adrián Cordero Vieyra.</p>
<p>Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 35</p>	<p>Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL IP PHONE 7821 (CP-7821-K9=) INCLUYE LICENCIA BASICA PARA CUCM 12.X</p> <p>Se le informa a la convocante que la versión de CUCM 12.X ya no se encuentra vigente a partir del 31 de agosto. Solicitamos a la convocante nos pueda aclarar si ya cuenta con CUCM en versión 14.0. y pueda ser aprovisionado ¿Puede pronunciarse al respecto?</p>	<p>La versión que se encuentra trabajando es la 12.5 y no se tiene previsto la actualización a la versión 14 por el momento, por lo que deberá ofertar lo solicitado en el anexo técnico.</p>
<p>Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 36</p>	<p>Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL IP PHONE 7841 (CP-7841-K9=) INCLUYE LICENCIA PROFESIONAL PARA CUCM 12.X</p> <p>Se le informa a la convocante que la versión de CUCM 12.X ya no se encuentra vigente a partir del 31 de agosto. Solicitamos a la convocante nos pueda aclarar si ya cuenta</p>	<p>La versión que se encuentra trabajando es la 12.5 y no se tiene previsto la actualización a la versión 14 por el momento, por lo que deberá ofertar lo solicitado en el anexo técnico.</p>

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]


[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Acta: Junta de Aclaraciones

	con CUCM en versión 14.0. y pueda ser provisionado ¿Puede pronunciarse al respecto?	
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partidas 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	Dice: SOPORTE EXTENDIDO CON REFACCIONES EN SITIO Y TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DÍAS A LA SEMANA Solicitamos a la convocante nos pueda aclarar si es correcto entender que el soporte extendido solicitado será por parte del fabricante ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación, el soporte es por parte del fabricante.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 72	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si es correcto entender que los soportes solicitados son para las partidas 70 y 71 siendo que en estas partidas ya solicitan montajes fijos a pared ¿Puede pronunciarse al respecto?	Si es correcta su apreciación, se requiere que las pantallas sean instaladas con estos soportes
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 73	Solicitamos amablemente a la convocante pueda proporcionarnos más información sobre esta partida ya que no es muy claro su requerimiento ¿Puede pronunciarse al respecto?	Se pide conexión UTP para poder proyectar simultáneamente en las 20 pantallas.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 73	Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de requerir instalación de nodos de red pueda indicarnos el alcance que tendríamos que considerar y a su vez proporcionarnos planos con acotaciones donde se pueda apreciar la ubicación los equipos o en su caso nos permita realizar levantamiento ¿Puede pronunciarse al respecto?	Consultar respuesta de la pregunta de la partida 32.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 7, 9, 70 y 71	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si requerirá del licenciamiento de Magicinfo siendo este necesario para las pantallas profesionales ¿Puede la convocante pronunciarse al respecto?	Si se acepta el licenciamiento.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 75	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si es correcto entender que todo lo solicitado en la partida 75 será para la integración entre estos ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 75	Solicitamos amablemente a la convocante proporcionarnos planos con acotaciones donde se pueda apreciar la ubicación los equipos o en su caso nos permita realizar levantamiento ¿Puede pronunciarse al respecto?	Consultar respuesta de la pregunta de la partida 32.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 75	Dice: " Amplificador profesional crown cdi/ work pro...." Y "Amplificador profesional para zona de gimnasio Crown CDI/ Work Pro...."	Se requiere 1500 Watts de potencia total.

Acta: Junta de Aclaraciones

	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar de que potencia requieren los amplificadores ¿Puede pronunciarse al respecto?	
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 75	Dice: "Amplificador profesional crown cdi/ work pro..." Y "Amplificador profesional para zona de gimnasio Crown CDI/ Work Pro..." Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si es correcto entender que se usaran con una línea de 70 Volts ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 17	Hacemos de su conocimiento que el equipo solicitado ya se encuentra discontinuado por la marca, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el modelo actual vigente ¿Se acepta nuestra solicitud?	Se acepta su solicitud siempre y cuando sea compatible con el bloque de partidas solicitado.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 17	Dice: SOPORTA HOT SPARE PARA QUE NUNCA SE PIERDA LA GRABACIÓN EN CASO DE QUE EL NVR ESTE FALLANDO (SE REQUIERE OTRO NVR QUE TAMBIÉN SOPORTE LA FUNCIÓN) Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si es correcto entender que solo deberá soportar la función de Hot Spare y no se deberá incluir un NVR adicional ¿Es correcta nuestra apreciación?	Solo se solicita un NVR.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 24	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos cual es el alcance que se deberá tomar en cuenta para la instalación del equipo ¿Puede pronunciarse al respecto?	Consultar respuesta de la pregunta de la partida 32.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partidas 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36	Es correcto entender que los modelos ofertados deberán ser 100% compatibles con la infraestructura actual Wireless perteneciente a la UAEH y que con el fin de asegurar que los bienes serán suministrados por un distribuidor autorizado se requiere certificación por parte del personal que hará la instalación de los bienes, requiriéndose así que el licitante adjudicado presente Certificados en las plataforma Cisco, y Carta de Fabricante dirigido a la Convocante que indique que el Licitante es distribuidor Autorizado, esto para garantizar a la UAEH que los licitantes NO subcontrataran los servicios tal como lo marca la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público Del Estado De Hidalgo. ¿se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su solicitud, no se requiere de certificados ni cartas de fabricante para las partidas antes mencionadas. Sin embargo, es correcto que deberán ofertar modelos compatibles 100% con la infraestructura de la UAEH.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 25	Dice: PANTALLA LED DE 65 PULGADAS Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si requerida de dicha	Si se requiere una pantalla, como lo indica en anexo técnico en la partida 25.



Acta: Junta de Aclaraciones

	pantalla o si ya cuentan con ella ¿puede pronunciarse al respecto?	
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 26	Dice: "81.00 CHAROLA 15CM, 162.00 UNICANAL 4X2, 34.00 VARILLA ROSCADA 3/8", 3000.00 TUERCA Y RONDANA 3/8", 68.00 CLEMAS, 68.00 TAQUETE Z 3/8", 68.00 MORDAZA 3/8", 40.00 TUBO CONDUIT P.D. 3/4, etc..." Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si es correcto entender que estos materiales son para la implementación del sistema de video vigilancia que comprenden las partidas 17 a la 26. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 26	Dice: "81.00 CHAROLA 15CM, 162.00 UNICANAL 4X2, 34.00 VARILLA ROSCADA 3/8", 3000.00 TUERCA Y RONDANA 3/8", 68.00 CLEMAS, 68.00 TAQUETE Z 3/8", 68.00 MORDAZA 3/8", 40.00 TUBO CONDUIT P.D. 3/4, etc..." Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si es correcto entender que debemos cotizar estas cantidades solicitadas en la descripción junto con el tipo de materiales ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 26	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar planos con acotaciones donde se pueda apreciar las trayectorias de la canalización solicitada o en su caso nos permita realizar levantamiento ¿Puede pronunciarse al respecto?	Consultar respuesta de la pregunta de la partida 32.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 17 a 26	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si las partidas 17 a 26 tienen relación y si estas serán adjudicadas como bloque ¿Puede pronunciarse al respecto?	Su pregunta ya fue contestada en las aclaraciones administrativas por parte de la convocante de la presente acta.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 45	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si es necesario incluir en nuestra propuesta técnica y económico el servicio y materiales necesarios para realizar el trabajo de obra civil requerida para esta partida ¿Puede pronunciarse al respecto?	La partida 45 refiere a un UPS en el SITE se solicitará el tipo de nema adecuado por lo cual no se requiere obra civil.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 37 a 45	Solicitamos amablemente a la convocante pueda confirmarnos si las partidas de la 46 a 54 están repetidas por error siendo que son las mismas descripciones y cantidades a las partidas de la 37 a 45 o si son requerimientos diferentes ¿Puede pronunciarse al respecto?	Su pregunta ya fue contestada en las aclaraciones administrativas por parte de la convocante de la presente acta.
Anexo N° 1 Anexo Técnico Partida 37 a 45	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si es correcto entender que las partidas 37 a 45 serán adjudicadas en bloque y lo mismo en las partidas 46 a 54 en	Su pregunta ya fue contestada en las aclaraciones administrativas por parte de la convocante de la presente acta.

Acta: Junta de Aclaraciones


caso de ser requeridas ¿Puede pronunciarse al respecto?	
---	--

En este acto se declaró un receso por el número de aclaraciones técnicas presentadas por los proveedores, reanudando dicho acto a las 15:30 (quince horas con treinta minutos) de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.


Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el día lunes 06 (seis) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés) a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) en el auditorio de primer piso del edificio Torres de Rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 17:00 (diecisiete horas) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.


Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios


M. en C. Julio César Leines Medécigo
Presidente
L.E.M. Anabell Alfaro Flores
Representante


Mtra. Maricela Escárcega Ramírez
Secretaria
L.A. Dulce Rodríguez Gutiérrez
Representante


Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor
L. C. Luis Nava Contreras
Representante


Mtro. Antonio Mota Rojas
Asesor
Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante


Dr. Edgar Torres Martínez
Vocal
Dr. Guillermo González Naranjo
Representante

Acta: Junta de Aclaraciones
Asesores Técnicos



Lic. Elizabeth Pérez Solís
Dirección de Eventos Especiales




Mtra. Yedid Del Ángel Monroy
Centro de Electrónica y Desarrollo de
Aplicaciones Inteligentes




Ing. Mariano Castillo Maldonado
Centro de Electrónica y Desarrollo de
Aplicaciones Inteligentes




Ing. Juan Carlos Vera García
Dirección de Información y Sistemas



Lic. Juan Antonio Madrigal
Dirección de Promoción Deportiva



Lic. Noé Ávila Sánchez
Centro de Extensión Universitaria (CEUNI)



Dra. Flor Anaya Chávez
Dirección de Servicio Médico Universitario



Lic. Selma Lizbeth Martínez Del Valle
Dirección de Servicio Médico Universitario




Mtra. Citally Anahí Monzalvo López
Dirección General de Comunicación Social

Licitantes



Soluciones Netkey Advante S.A. de C.V.
Representante
Ing. Carlos Lara Ángel



Tec Redes y Servicios Informáticos S.A. de C.V.
Representante
C. Daniela Miranda Najera.