

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Mantenimiento Correctivo del Campus Virtual							
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U.	P.U. Letra	Importe	
	INSTALACION ELÉCTRICA		1				
1	E003 EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II-A, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	16.60				
2	CM001 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M3	4.25				
3	R005 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	9.35				
4	391 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MEDIDO EN BANCO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DESPALME, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA MECANICA	M3	4.25				
5	UAH-ELC-02 REGISTRO DE 1.0 X 1.0 X 1.00 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 13 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE TAPA CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO COLADO CON CONCRETO F'C=150KG/CM2.	PZA	3.00				
6	D014 DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM, INCLUYENDO RECURRIMIENTO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	12.50				
7	UAH-ALB-35 MURO DE PANEL DE TABLACIMIENTO A UNA CARA MARCA DUROCK O SIMILAR, EN PLACAS DE 12 MM DE ESPESOR CON POSTE DE 6.35 CM. Y CANAL DE AMARRE, CALAFATEADO CON CINTA PARA DUROCK Y BASECOAT. INCL., REBORDES TIPO PERFATRIM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.50				
8	AL027 PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE: SUM. Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.50				
9	UAH-ELC-161 TUBO CONDUIT PVC SERV. PESADO DE 100MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	M	215.00				
10	UAH-ELC-112 CURVA CONDUIT PVC SERV. PESADO DE 64 MM INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION, LIMPIEZA DEL ÁREA, FLETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	16.00				
11	UAH-DAT-04 REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES DE LAMINA GALVANIZADADA CALIBRE 16 CON TAPA EMBISAGRADA 30 X 30 X 13 CM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	11.00				
12	UAH-ELC-111 SOPORTE PARA INSTALACIONES EN LOSA A BASE DE 2 ESPARRAGOS DE 80CM X 1/4" , 50CM DE CANAL DE ACERO GALVANIZADO, 4 ABRAZADERAS "U" DE 1", TUERCAS, RONDANAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	215.00				
13	UAH-ELC-33 CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 4/0, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	1276.00				
14	UAH-ELC-29 CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 2 , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	M	224.00				
15	UAH-ELC-07 TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 38 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	M	112.00				
16	UAH-ELC-134 CURVA GALVANIZADA PARA TUBO CONDUIT DE 32 MM X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, FLETE, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	32.00				
17	UAH-ELC-83 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. N° 2 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	375.00				
18	UAH-ELC-63 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE MGA36300 3 X 300AMP. 3 POLOS ENCHUFABLE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	PZA	2.00				
19	UAH-CAN-50 SELLADO DE VENTANAS ENTRE MARCO DE ALUMINIO Y BOQUILLA DEL APLANADO CON SELLADOR TIPO SILICON ESTRUCTURAL 781, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE FURA DE LA OBRA, ANDAMIOS PARA UNA ALTURA DE 0.00 A 28.00 M. Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	3232.84				
	SUMA						
	IVA						
	GRAN TOTAL						